PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDIs aplicados: 21.07 - 3.79 - 0.00	Encargos sociais s/ m.o. **114.47 % (HORA)** **71.03 % (MÊS)**
Município de Herval d'Oeste - SC	Data: 13-08-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 9356 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS REFORMA PASSARELA TANCREDO NEVES		

SINAPI-07/2026 DEINFRA-01/2021 Cotação-11/2025 Cotação-07/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 120.268,56 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.139,39		
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	130,73	1,95	21,07	2,36	308,52		99814-SINAPI-07/2026
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	504,08	21,07	610,29	1.830,87		103689-SINAPI-07/2026
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						2.938,51		
2.1	RETIRADA CORRIMAO DE ALUMINIO	M	60,31	3,79	21,07	4,59	276,82		42552-DEINFRA-01/2021
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,77	125,95	21,07	152,49	117,42		104790-SINAPI-07/2026
2.3	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	109,29	19,23	21,07	23,28	2.544,27		104801-SINAPI-07/2026
3	ESTRUTURA						17.373,04		
3.1	* CONCRETO USINADO FCK 25MPA-BOMBEADO (25	M3	1,00	366,91	21,07	444,22	444,22		12965-DEINFRA-01/2021
3.2	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,56	5.461,98	21,07	6.612,82	16.928,82		102074-SINAPI-07/2026
4	CALÇADAS						1.207,78		
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,34	278,63	21,07	337,34	114,70		96622-SINAPI-07/2026
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,00	902,85	21,07	1.093,08	1.093,08		94991-SINAPI-07/2026
5	ACESSORIOS						91.894,41		
5.1	TELA/GRADIL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PVC (TIPO EUROCERCA, EUROGRADE).	M2	113,41	142,80	21,07	172,89	19.607,45		SEMED-0486-I-Cotação-11/2025
5.2	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	60,31	990,00	21,07	1.198,59	72.286,96		499425000023-Cotação-07/2025
6	PINTURA						4.715,43		
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	130,73	29,79	21,07	36,07	4.715,43		102492-SINAPI-07/2026

Total Geral	120.268,56		

Assinatura

MELISSA DEMO
Engenheiro(a) Civil
CREA 053732-5
ART: A PREENCHER